

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
1 d.1	KNR BC-02 0416-02 0416-09	Wylewka samopoziomująca jastrychach cementowych i szybkowiążących	m2	26,00		
2 d.1	KNR-W 2-02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 7.5 cm - ręczne przycinanie bloczków	m2	8,00		
3 d.1	KNR-W 2-02 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud - płyty ognioochronne	m2	66,00		
4 d.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach	m2	290,00		
5 d.1	NNRNKB 202 2014-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach	m2	66,00		
6 d.1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m2	290,00		
7 d.1	KNR-W 2-02 1510-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m2	66,00		
8 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży - posadzki	m2	150,00		
9 d.1	KNR BC-02 0605-01	Tynk mozaikowy wykonywany ręcznie na uprzednio przygotowanym podłóżu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m2	65,00		
10 d.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m	7,750		
11 d.1	KNR-W 4-01 0323-03	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	1,00		
12 d.1	KNR-W 4-01 0323-04	Obsadzenie podokienników betonowych lub lastrykowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	3,00		
13 d.1	KNR 4-01 0415-03	Uzupełnienie włazów kominiarskich	szt.	1,00		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						