

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
KOSZTORYS:						
1		ROBOTY ZIEMNE				
1 d.1	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m3	45,880		
2 d.1	kalk. własna	Opłata za składowanie gruntu	m3	45,880		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						
2		WYKONANIE NAWIERZCHNI				
3 d.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 35 cm	m2	114,700		
4 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	6,475		
5 d.2	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	370,000		
6 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce piaskowej	m2	92,500		
Razem dział: WYKONANIE NAWIERZCHNI						
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
7 d.3	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim	m3	25,530		
8 d.3	KNR 4-01 0105-05 0105-07	Przewóz ziemi taczkami na odległość 50 m w gruncie kat. III	m3	25,530		
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE						
Kosztorys netto						
VAT 23%						
Kosztorys brutto						