

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KSZTORYS:						
1		PRACE ROZBIÓRKOWE				0,00
1 d.1	KNR 4-01 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m2	380,000	0,00	0,00
2 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2	200,000	0,00	0,00
3 d.1	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm	m3	40,000	0,00	0,00
4 d.1	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m2	40,000	0,00	0,00
5 d.1	KNR 4-01 0304-01	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami	m3	5,000	0,00	0,00
Razem dział: PRACE ROZBIÓRKOWE 0,00						
2		PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD POSADZKĘ				0,00
6 d.2	KNR-W 2-02 1103-03	Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie przemysłowym na podłożu gruntowym	m3	20,000	0,00	0,00
7 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	200,000	0,00	0,00
8 d.2	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 6 cm	m2	200,000	0,00	0,00
9 d.2	KNR-W 2-02 0608-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - każda następna warstwa - gr 6 cm	m2	200,000	0,00	0,00
10 d.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome podposadzkowe	m2	200,000	0,00	0,00
11 d.2	KNR 2-02 0609-03 analogia	Wykonanie izolacji obwodowej wzdłuż ścian z pianki poliuretanowej	m2	10,000	0,00	0,00
12 d.2	NNRNKB 202 1125-01 1125-02	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 10 cm wykonywane przy maszynowo	m2	200,000	0,00	0,00
Razem dział: PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA POD POSADZKĘ 0,00						
3		ROBOTY TYNKARSKIE				0,00
13 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe	m2	380,000	0,00	0,00
14 d.3	KNR-W 2-02 0804-01	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2	380,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY TYNKARSKIE 0,00						
4		ROBOTY MURARSKIE				0,00
15 d.4	KNR 4-01 0336-02	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	12,000	0,00	0,00
16 d.4	KNR 4-01 0313-04 analogia	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek nadproża	m	5 * 1,20 = 6,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY MURARSKIE 0,00						

5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					0,00
17 d.5	KNR-W 2-02 0830-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych	m2	380,000	0,00	0,00	
18 d.5	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2	380,000	0,00	0,00	
Razem dział: ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 0,00							